

Artikkel 2016

### LEKEHYTTE Hans og Grete



1. Grav 4 hull i bakken, senteravstand 1,2x1,2 m x 50 cm dybde fra topp underlag.
2. Løft hytten på plass vatre av og støp fast.
3. Ca. 80 liter betong i hvert hull. Husk armeringsjern nede på hvert ben

Produsent: Norsk Lek og Park AS  
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland  
Tlf: 53 74 35 51  
[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

**Ettersyn og vedlikehold  
ifølge NS-1176-1.7 1177  
Norsk Regelverk**

Det rutinemessige visuelle  
ettersynet bør gjennomføres  
minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer  
detaljert ettersyn med sikte  
på å kontrollere utstyrets  
virkemåte og stabilitet.  
Dette bør gjennomføres  
hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn  
(årskontroll) er et ettersyn  
med sikte på den generelle  
sikkerheten til utstyret.  
Dette bør gjennomføres med  
høyst tolv måneders  
mellomrom og bør utføres  
av sakkyndige personer.

**Vedlikehold:**

1. Kontroller at alle skruer og bolter  
og alle stolper og jordfester er  
faste. Det må IKKE være  
bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk  
for slitasje på sklie og trapp.
3. Rengjøres med såpe og vann.